

Wytyczne realizacji zadania

*dla realizacji zadania remontowo-modernizacyjnego pn.:
Zabezpieczenie przeciwpożarowe tras kablowych kabli K-302 i K-303
relacji od stacji transformatorowej P-5 w kierunku stacji SP-2
przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu*

Projekt

Opracował:

Daniel Frąk

Inspektor ds. Inwestycji

..... - 

..... -

Opiniował:

Tomasz Siekierski 

Zatwierdził:

17.08.2026 

Data, podpis, pieczęć

Siechnice,

Cel realizacji zadania

Zabezpieczenie przeciwpożarowe czynnych linii kablowych SN K-302 i K-303 przebiegających przez budynek przy ul. Fabrycznej 14 we Wrocławiu.

1. Ujęcie zadania w planach Spółki.

Zadanie jest ujęte w planie inwestycyjnym spółki.

2. Opis stanu istniejącego

Przez budynek przy ul. Fabrycznej 14 dz. nr 1/55, AM-1, obręb 0028 Grabiszyn, we Wrocławiu przebiegają dwie linie kablowe SN: K-302 i K-303. Kable przebiegają od stacji P-5, przez halę produkcyjną, a następnie przez piwnicę wychodzą w ul. Fabryczną dz. nr 1/41 i dalej do stacji SP-2. Kable ułożone są w korytkach kablowych i częściowo w rurach osłonowych. Nie posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowego.

3. Stan projektowany

a. Opis rozwiązania

Planuje się modernizację obecnej infrastruktury przez:

- Obudowę przeciwpożarową tras kablowych kabli K-302 i K-303;
- Wykonanie uszczelnień przeciwpożarowych w miejscach przejścia kabli pomiędzy pomieszczeniami.

b. Analiza wariantowa

Przedstawiono jeden wariant rozwiązania spełniający wszystkie kryteria. Zachowano trasę linii kablowych.

c. Uzasadnienie proponowanego rozwiązania

Rozwiązanie uzasadnione technicznie i ze względów bezpieczeństwa pożarowego.

d. Uwagi

Projekty, koncepcje na każdym etapie muszą być uzgadniane z DBE i DBI.

Zdjęcia stanu istniejącego:



